


TLORIS PROSTOR 20



1. demontirati obstoječo posteljo odvoz na deponijo
2. izdelati novo posteljo po izgledu obstoječe, z eno letevijo, ki mora biti demontažna.
3. GLEJ NAČRT!
Ob vzgljavju 4x vgraditi v steno točkovno led sverilo z lokalnim prižiganjem!
4. vgraditi sklopno mizo 60/60cm, z 2kom. sklopnimi stoli, vse površine iz lesa, sklopni elementi iz kovine.

3. vgraditi sklopno mizo 60/60cm, z 2kom. sklopnimi stoli, vse površine iz lesa, sklopni elementi iz kovine. Pred dobavo izbor potrdi projektant.


Restavriranje obstoječih elementov opreme.

Navodila za izvajalca:

Gre za poseg pri katerem gre za ohranjanje materialne substance in s tem identitete predmeta. Uporabljati metode, tehnike in materiale, ki material stabilizirajo, a mu ne spreminjajo identitete. Pomembno je, da popravil ne skrivamo, temveč jih v predmet vključujemo kot integralni del predmeta in njegove zgodovine. Pri tem naj se videz predmeta čim manj spremeni. Povzeto po smernicah DRS (Društvo restavradorjev slovenije).

Pri vseh elementih opreme v katere se posega upoštevati obstoječo površinsko obdelavo. Lakirane oz. oljene elemente opreme ponovno obdelati z isto obdelavo kot je obstoječa! Način obdelave predlaga izvajalec in ga potrdi projektant!

V primeru nezmožnosti restavriranja obstoječega kosa opreme mora izvajalec izdelati nov enakovreden element, za isto (ponujeno) cenovno enoto!

Poročnik/ Investitor:	Javni zavod ljubljanski grad Grajska planota 1 1000 Ljubljana		
(Objekt/ Lokacija):	Projekt opreme za objekt Metelkova 8, 1000 Ljubljana		
Vista načrta:	Vzdrževalna dela projekta opreme		
Vsebinski ribos:	PRITILČJE - PROSTOR 20 OPREMA		
Projektno podjetje:	 NOVA GORICA d.o.o. PROJEKTIRANJE - OBKOVANJE - INŽENIRING		IZS. 09/10
Grča 10 5000 Nova Gorica Tel./Fax: (05)3023205 E-mail: arconag@nag.si			
Št. projekta:	Metko:	Datum:	Št. ribe:
22-18 SS	1-25	04. 2018	0 07